

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dróg gminnych nr 114422D i 114423D w Wieściszowicach			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1. 0111-02 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		
		0.70	km	0.700	
				RAZEM	0.700
2	KNNR 6 d.1. 1301-06 1	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
		690	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000
3	KNNR 6 d.1. 0802-04 1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
		152	m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
4	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		71	m ³	71.000	
				RAZEM	71.000
5	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		71	m ³	71.000	
				RAZEM	71.000
6	KNNR 6 d.1. 1005-01 1	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
		2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
1.2		Nawierzchnia			
7	KNNR 6 d.1. 0107-01 2	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		170+8	m ³	178.000	
				RAZEM	178.000
8	KNNR 6 d.1. 0108-01 2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne, mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, transport mieszanki samochodem 10-15 t na odległość 5 km /śr. 50kg/m2/. 35+4	t		
			t	39.000	
				RAZEM	39.000
9	KNNR 6 d.1. 1005-07 2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2250+80	m ²	2330.000	
				RAZEM	2330.000
10	KNNR 6 d.1. 0308-01 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) standard II, transport mieszanki samochodem 10-15 t	m ²		
		2250+80	m ²	2330.000	
				RAZEM	2330.000
11	KNNR 6 d.1. 1005-07 2	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2250+80	m ²	2330.000	
				RAZEM	2330.000
12	KNNR 6 d.1. 0309-02 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) standard II, transport mieszanki samochodem 10-15 t	m ²		
		2250+80	m ²	2330.000	
				RAZEM	2330.000
1.3		Pobocza			
13	KNNR 6 d.1. 0204-02 3 analogia	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm	m ²		
		690	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000