





ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

- 1- GARAŻE - 75,80 m², pos. betonowa (pom. Ochotniczej Straży Pożarnej)
- 1.1 - KOTŁOWNIA + SKŁAD OPAŁU - 4,86m², pos. betonowa (po. OSP)
- 2- SZATNIA CZYSTA - 8,42 m², terakota (pom. OSP)
- 3- SZATNIA BRUDNA - 2,70 m², terakota (pom. OSP)
- 4- ŁAZIENKA + WC - 8,39m², terakota (pom. OSP)
- POWIERCHNIA RAZEM : 100,17 m²**
- 5- WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 3,09 m², terakota (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- 6- WC DLA KOBIET - 5,89 m², terakota (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- 7- WC DLA MĘŻCZYŹN - 7,20 m², terakota (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- 8- SZATNIA - 6,60 m², terakota (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- 9- CZYTELNIJA - 14,02 m², wykładzina PCW (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- 10- SALA KOMPUTEROWA - 33,50 m², wykładzina PCW (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- 11- SALA ZABAW - 109,10 m², wykładzina PCW (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- 12- ZAPLECZE GOSPODARCZE - 17,85 m², terakota (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- 13- KOMUNIKACJA - 16,71 m², terakota (pom. Ćewitlicy Wiejskiej)
- POWIERCHNIA RAZEM : 213,96 m²**
- 14- TARAS - 52,40 m², kostka betonowa

-  ŚCIANY ISTNIEJĄCE
-  PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ KLASY 15
-  PROJEKTOWANE CECIANY Z BŁOCZKI W PGS400
-  FRAGMENTY ŚCIAN DO USUNIĘCIA

**BETON B20
STAL 34GS , St0S
BŁOCZKI PGS700
CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA KLASY 15**

PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestycja	REMONT I CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ		
Inwestor	Gmina Marciszów , ul.Szkolna 6 , 58-410 Marciszów		
Adres Inwestycji	DZ. NR 237/4 , obręb Pastewnik , gmina Marciszów		
Branża	ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA	PODPIS	RYS. nr. 1
Projektant	mgr Inż. arch. Anna Michno upr. 284/00/DUW mgr Inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW		
Asystent projektanta	mgr Inż. Jarosław Wawrzaszek		SKALA 1:100
Nazwa rysunku	RZUT POZIOMU PARTERU		Data: WRZESIEŃ 2008

Z.U.T.B
"MAK-TECH" s.c
A. Makoś , W. Wilk
ul. Słowackiego 9
Kamienna Góra