

Marciszów 14.10.2009 r.

ZP/PN/341/09/09

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.10.2009 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę domu kultury w Marciszowie” dotyczący:

1. Prosimy o uściślenie zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu ponieważ ani projekt ani kosztorys tego nie precyzuje, a szczególności:
 - a) Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie trawników o pow. 16.681,49 m²
 - b) Czy dla wykonania trawników należy usunąć istniejącą warstwę zadarnioną, rozłożyć np. 5-10 cm ziemi urodzajnej i posiać trawę?
 - c) Prosimy o podanie nazwy i ilości krzewów do posadzenia w ramach tego postępowania
2. Prosimy o podanie grubości gruntu nienośnego do usunięcia co jest niezbędne dla prawidłowego obliczenia robót ziemnych dla nawierzchni utwardzonych / w kosztorysie całkowity brak robót ziemnych pod nawierzchnie oprócz humusu/ oraz dla posadowienia budynku i odpowiednich grubości podsypki pod posadzki.
3. Wg zestawienia stolarki drzwiowej całość jest PCV, wg opisu z projektu płytynowe typowe. Prosimy o wyjaśnienie
4. Prosimy o uściślenie nowatorskiego sposobu docieplenia elewacji przy zastosowaniu 2 warstw styropianu 10 i 2 cm, czy warstwa styropianu 2 cm ma być klejona i kołkowana czy tylko kołkowana, a może typowe systemowe rozwiązanie polegające na zastosowaniu styropianu gr. 12 cm i frezowanego.
5. Czy ławy fundamentowe należy wykonać na podsypce piaskowej i chudym betonem, czy jak w przedmiarze bezpośrednio na gruncie?
6. Czy ściany zewnętrzne mają mieć grubość 36 cm jak w opisie czy 24 cm jak w części rysunkowej?
7. Sufit Sali wielofunkcyjnej - płytowanie pojedyncze czy podwójne, izolacja z wełny 22 czy 25 cm.
8. Zgodnie z punktem XII SIWZ cena jest ryczałtowa, a wg STWOR str. 11 jest ceną kosztorysową do rozliczenia powykonawczego. Co jest prawidłowe?

9. Wg opisu na str 50 STWOR ramiak drzwi do łazienki powinien posiadać wymagana odporność ogniową , w jakim celu?
10. Prosimy o uzupełnienie STWOR o następujące szczegółowe specyfikacje techniczne : konstrukcje stalowe, zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, instalacje wod-kan, wentylacji, c.o. zieleń i nasadzenia , ogrodzenia, elementy kowalско ślusarskie tj. wycieraczki balustrady, pochwyty dla niepełnosprawnych.
11. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o podanie nr specyfikacji dla każdej pozycji przedmiarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.9. 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
12. Prosimy o pełny opis podestu w Sali wielofunkcyjnej z uwagi na brak w opisie projektu i przedmiarze.
13. Czy przedmiary należy uzupełnić o montaż balustrad zewnętrznych , wycieraczek, uchwytów dla niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych podestów oraz podjazdów zewnętrznych , czap kominowych itp.
14. Czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaż agregatu prądotwórczego . Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych tj. moc, wyposażenie układu pomiarowego itp.

Ad 1a – W projekcie przyjęto teren bezpośredniego zainwestowania 2800m², jednak po dodaniu terenów przyległych, które również ulegną degradacji podczas robót budowlanych w kosztorysie w pozycji 1.1 oraz 1.2 przyjęto teren zainwestowania, którego powierzchnia wynosi 0,35ha. Po odjęciu powierzchni utwardzonej chodników i dróg oraz terenu budynku otrzymujemy teren konieczny do zasiania trawą – tj 1893,36m².

Ad 1b – nie. Na powierzchni terenu zdegradowanego w wyniku realizacji inwestycji (bezpośrednio przyległego do wykonywanej infrastruktury i budynku) należy rozłożyć odłożoną wcześniej warstwę ziemi urodzajnej i posiać trawę.

Ad 1c – opis przyjętych gatunków roślin znajduje się na rys. 1Z. Dla czytelności przedstawiamy zestawienie w poniższej tabeli:

nazwa	sztuki
Żywotnik zachodni (<i>tuja occidentalis</i>)	20
Cyprysik nutkajski (<i>chamaecyparis nootkanensis</i> „Pendula”)	1
Jałowiec pospolity odmiana płożąca (<i>juniperus communis</i> „depresja aurea”)	10
Berberys thunbergia „atropurpurea”	70
Tawuła drobna (<i>spiraea bumalda</i> „Gold Flame”)	8
Jałowiec łuskowaty (<i>juniperus squamata</i> „Blue carpet”)	24
Sosna czarna (<i>pinus nigra</i>)	1

Ad 2 – z rysunków przekroi 3A i 4A wynika, że poziom +/-0,00 wyniesiony jest ponad poziom terenu otaczającego 50cm, grubość warstw podsypkowych i posadzki wynosi 58cm. Głębokość posadowienia jest określona na poziomie -1,2m.

Na powierzchni 1077,68m² należy wykonać dodatkowo korytowanie KNR 231/101/1 oraz KNR 201/211/3 (1) razy krotność 2.

Ad 3 – należy przyjąć zgodnie z rysunkiem 10A – zestawienie stolarki drzwiowej

Ad 4 – należy zastosować 10cm styropianu klejonego oraz kołkowanego oraz 2cm styropianu ułożonego mijankowo klejonego na grzebień bez kołkowania.

Ad 5 – ławy fundamentowe wykonać na podsypce piaskowej

Ad 6 – grubość ściany zewnętrznej wynosi 24cm (błoczki betonu komórkowego) + 12cm (styropian) = 36cm

Ad 7 - izolacja sufitu Sali wielofunkcyjnej – 22cm, płytowanie podwójnie

Ad 8 – Rozliczenie zgodne z warunkami podanymi w SIWZ pkt XII

Ad 9 – Należy przyjąć standardową stolarkę z PCV bez wymagań odporności ogniowej

Ad 10 – dodatkowe STWOR będą załączone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 15.10.2009 r.

Ad 11 – poprawiony przedmiar zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego w dniu 15.10.2009r.

Ad 12 – Zamawiający zrezygnował z wykonania podestu, miejsce to należy wyznaczyć innym kolorem płytek podłogowych.

Ad 13 – Tak

Ad 14 - Nie

w dniu 09.10.2009 r. dotyczący :

1. W przedmiarach w poz. 20,21 podano dwukrotnie montaż drenażu natomiast w dokumentacji technicznej przewidziano jeden drenaż. Proszę o sprecyzowanie przedmiaru
2. W poz. 82 i 83 mylnie podano wyliczenie czasu pracy rusztowania . Proszę o sprecyzowanie. Brak jest nakładów na postawienie rusztowania.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad.1,2 . Poprawiony przedmiar robót zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.10.2009 r.

oraz w dniu 13.10.2009 r.

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. Zmiana treści ZIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

WÓJT GMINY MARCISZÓW
/-/ Stefan Zawierucha