

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114419 W WIEŚCIE GWRZEDZINA BRÓST

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0,250 0,250	km km	0,250	
				RAZEM	0,250
2	KNNR 6 1301-06	Mechaniczne plantowanie poboczy. grubość ścinania 15 cm 0,70 x 250,0 X2= 350,0 m ² 350,00	m ² m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
3	KNR 2-31 0401-08	Wykopy pod korytka ściekowe, kat. gruntu III-IV, głęb. wykopu do 10 cm 190,0 m 190,00	m m	190,000	
				RAZEM	190,000
4	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z bet. B15 pod korytka ściekowe (0,75x0,10+0,15x0,12)x190,0 = 17,67 m ³ 17,67	m ³ m ³	17,670	
				RAZEM	17,670
5	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 190,00 m 190,00	m m	190,000	
				RAZEM	190,000
6	KNR 4-01 0108-07	Wywiezienie ziemi spryzmowanej samochodami samowładowczymi na odl. do 1km 0,15x350,0+0,10x0,80x190,0=52,5+15,20=67,70m ³ 67,70	m ³ m ³	67,700	
				RAZEM	67,700
7	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/63 zagęszczanym mechanicznie o gr. warstwy średnio 15 cm 250,0x3,2x0,15=120,0 m ³ 120,00	m ³ m ³	120,000	
				RAZEM	120,000
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 250,0 x 3,2= 800,0 m ² 800,00	m ² m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
9	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/20, grub. 4 cm 250,0 x 3,10 = 775,0m ² 775,00	m ² m ²	775,000	
				RAZEM	775,000
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 250,0 x 3,10 = 775,00 m ² 775,00	m ² m ²	775,000	
				RAZEM	775,000
11	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12,8 grub. 4 cm 250,0 x 3,0 = 750,0 m ² 775,00	m ² m ²	750,000	
				RAZEM	750,000
12	KNNR 6 0204-03	Uzupełnienie poboczy z niesortu przy grubości warstwy po zawałowaniu średnio 20 cm (60,0+250) x 0,50 = 155,0m ² 155,00	m ² m ²	155,000	
				RAZEM	155,000
13	KNNR 6 0606-05	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o średnicy fi 40 cm 2 szt. 2,00	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 6 0403-03	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 15,0 15,00	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
15	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfenu 1 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000