

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REKULTYWACJA TECHNICZNA</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe - składowisko odpadów	ha		
d.1.1	0112-01				
	analogia	0.72	ha	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
2	KNNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV - przemieszczenie odpadów z profilowania składowiska (dodatkowo uwzględnić pracę koparki jednonacyniowej na podwoziu gąsienicowym 1,2 m3) 550.00*1.3	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0213-02				
	analogia		m <sup>3</sup>	715.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>715.000</b>
3	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - przemieszczenie odpadów z profilowania składowiska 100.00*1.3	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0215-02				
	analogia		m <sup>3</sup>	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
4	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m - przemieszczenie odpadów z profilowania składowiska 200.00*1.3	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0215-04				
	analogia		m <sup>3</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
5	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m - przemieszczenie odpadów z profilowania składowiska 250.00*1.3	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0215-06				
	analogia		m <sup>3</sup>	325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.000</b>
6	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.IV - zagęszczenie odpadów z przemieszczenia poz.3+poz.4+poz.5	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0407-03				
	analogia		m <sup>3</sup>	715.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>715.000</b>
<b>1.2</b>		<b>WYKONANIE WARSTWY WYRÓWNUJĄCEJ</b>			
7	KNNR 11	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie - piasek lub odpady z grupy 01, 10, 17, 19 1147.00	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0705-03				
			m <sup>3</sup>	1147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1147.000</b>
8	KNNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - piasek lub odpady z grupy 01, 10, 17, 19 5735.00*0.2	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0218-03				
			m <sup>3</sup>	1147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1147.000</b>
9	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - piasek lub odpady z grupy 01, 10, 17, 19 poz.7	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0407-01				
			m <sup>3</sup>	1147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1147.000</b>