

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REKULTYWACJA TECHNICZNA</b>			
<b>1.3</b>		<b>WYKONANIE SYSTEMU ODGAZOWANIA</b>			
10 d.1.3	kalk. własna	Mechaniczne wykonanie studni drenażu gazu z biofiltrem o głębokości do 4,5 m i średnicy 250 mm w warstwie śmieciowej, wypełnionych żwirem 16/32 i rurą PEHD 110 mm. Biofiltr wykonany z 2 kręgów betonowych o śr. 1200 mm i wys. 0,5 m każdy, perf. na gł. 0,7- 0,9 m. Perforacja otwory o śr. 10 mm w siatce 100x100 mm. 2.00	kpl  kpl	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11 d.1.3	kalk. własna	Mechaniczne wykonanie studni drenażu gazu z biofiltrem o średnicy 356 mm w warstwie śmieciowej - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 m głębokości 2*3	kpl  kpl	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12 d.1.3	KNNR 11 0705-03	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie - pospółka o zawartości frakcji pylastej i ilastej poniżej 15% 1147.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1147.000</b>
13 d.1.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - pospółka j.w. 5735.00*0.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1147.000</b>
14 d.1.3	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - pospółka j.w. poz.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1147.000</b>
<b>1.4</b>		<b>WYKONANIE USZCZELNIENIA CZASZY SKŁADOWISKA</b>			
15 d.1.4	KNNR 11 0701-05 analogia	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska folią z PE, PCW łączoną przez klejenie - ułożenie maty bentonitowej typu Bentomat 3 kg/m2 na czaszy i skarpach z zakotwieniem w rowie kotwiącym 5735.00+305.00*(0.5+0.67+0.4+0.67)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6418.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6418.200</b>
16 d.1.4	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - Ręczne wykonanie rowu do kotwienia maty bentonitowej o szer, 0,4 m i gł. 0,6 m i nachyleniu 1 : 0,5 (0.4 + 1.0)/2* 0.6* 305.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  128.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.100</b>
17 d.1.4	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - Ręczne zasypanie rowu do kotwienia maty bentonitowej o szer, 0,4 m i gł. 0,6 m i nachyleniu 1 : 0,5 materiałem miejscowym (0.4 + 1.0)/2* 0.6* 305.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  128.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.100</b>