

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REKULTYWACJA TECHNICZNA			
1.3		WYKONANIE SYSTEMU ODGAZOWANIA			
10	d.1.3 kalk. własna	Mechaniczne wykonanie studni drenażu gazu z biofiltrem o głębokości do 4,5 m i średnicy 250 mm w warstwie śmieciowej, wypełnionych żwirem 16/32 i rurą PEHD 110 mm. Biofiltr wykonany z 2 kręgów betonowych o śr. 1200 mm i wys. 0,5 m każdy, perf. na gł. 0,7- 0,9 m. Perforacja otwory o śr. 10 mm w siatce 100x100 mm.	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
11	d.1.3 kalk. własna	Mechaniczne wykonanie studni drenażu gazu z biofiltrem o średnicy 356 mm w warstwie śmieciowej - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 m głębokości	kpl kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 11 d.1.3 0705-03	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie - pospółka o zawartości frakcji pylastej i ilastej poniżej 15%	m ³ m ³	1147.000	
				RAZEM	1147.000
13	KNR 2-21 d.1.3 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - pospółka j.w.	m ³ m ³	1147.000	
				RAZEM	1147.000
14	KNNR 1 d.1.3 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - pospółka j.w.	m ³ m ³	1147.000	
				RAZEM	1147.000
1.4		WYKONANIE USZCZELNIENIA CZASZY SKŁADOWISKA			
15	KNNR 11 d.1.4 0701-05 analogia	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska folią z PE, PCW łączoną przez klejenie - ułożenie maty bentonitowej typu Bentomat 3 kg/m2 na czaszy i skarpach z zakotwieniem w rowie kotwiącym	m ² m ²	6418.200	
				RAZEM	6418.200
16	KNNR 1 d.1.4 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - Ręczne wykonanie rowu do kotwienia maty bentonitowej o szer, 0,4 m i gł. 0,6 m i nachyleniu 1 : 0,5	m ³ m ³	128.100	
				RAZEM	128.100
17	KNNR 1 d.1.4 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - Ręczne zasypanie rowu do kotwienia maty bentonitowej o szer, 0,4 m i gł. 0,6 m i nachyleniu 1 : 0,5 materiałem miejscowym	m ³ m ³	128.100	
				RAZEM	128.100
1.5		WYKONANIE SYSTEMU ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO			
18	KNNR 11 d.1.5 0705-03	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie - pospółka lub żwir na uszczelnieniu	m ³ m ³	1720.500	
				RAZEM	1720.500
19	KNR 2-21 d.1.5 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - pospółka lub żwir j.w.	m ³ m ³	1720.500	
				RAZEM	1720.500
20	KNNR 1 d.1.5 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - pospółka lub żwir j.w.	m ³ m ³	1720.500	
				RAZEM	1720.500