

2		REKULTYWACJA BIOLOGICZNA			
2.1		WYKONANIE WARSTWY REKULTYWACYJNEJ - WŁAŚCIWEJ			
21 d.2.1	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - przemieszczenie odpadów z grupy 17 na warstwę rekultywacyjną 1045.50	m ³ m ³	 1045.500	 1045.500
				RAZEM	1045.500
22 d.2.1	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - przemieszczenie odpadów z grupy 17 zmagazynowanych w hałdzie 105.00	m ³ m ³	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
23 d.2.1	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m - przemieszczenie odpadów z grupy 17 zmagazynowanych w hałdzie 210.00	m ³ m ³	 210.000	 210.000
				RAZEM	210.000
24 d.2.1	KNNR 1 0215-05	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m - przemieszczenie odpadów z grupy 17 zmagazynowanych w hałdzie 315.00	m ³ m ³	 315.000	 315.000
				RAZEM	315.000
25 d.2.1	KNNR 1 0215-07	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m - przemieszczenie odpadów z grupy 17 zmagazynowanych w hałdzie 415.00	m ³ m ³	 415.000	 415.000
				RAZEM	415.000
26 d.2.1	KNNR 11 0705-03	Złoża filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane mechanicznie - piasek gliniasty z humusem 675.00	m ³ m ³	 675.000	 675.000
				RAZEM	675.000
27 d.2.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - piasek gliniasty z humusem 675.00	m ³ m ³	 675.000	 675.000
				RAZEM	675.000
28 d.2.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - pospółka lub zwir j.w. poz.21+poz.26	m ³ m ³	 1720.500	 1720.500
				RAZEM	1720.500
2.2		ROBOTY AGROTECHNICZNE			
29 d.2.2	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim - wapno nawozowe 510 kg/ha 5735.00/10000	ha ha	 0.574	 0.574
				RAZEM	0.574
30 d.2.2	KNR 2-21 0215-02	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na skarpach o nachyleniu do 1:2 - wapno nawozowe 510 kg/ha 1820.00/10000	ha ha	 0.182	 0.182
				RAZEM	0.182
31 d.2.2	KNR 2-21 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim - nawozy mineralne 200 kg/ha poz.29	ha ha	 0.574	 0.574
				RAZEM	0.574
32 d.2.2	KNR 2-21 0215-02	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego na skarpach o nachyleniu do 1:2- nawozy mineralne 200 kg/ha poz.30	ha ha	 0.182	 0.182
				RAZEM	0.182
2.3		NASADZENIA			
33 d.2.3	KNNR 11 0711-02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III 5735.00	m ² m ²	 5735.000	 5735.000
				RAZEM	5735.000
34 d.2.3	KNNR 11 0711-05	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach w gruncie kat. III 1820.00	m ² m ²	 1820.000	 1820.000
				RAZEM	1820.000
35 d.2.3	KNNR 11 0710-02	Sadzenie krzewów żywoplotowych bez zaprawy dołów w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat. III-krzewy dookoła studni drenażu ga- zu 60*2	szt. szt.	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000