

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marciszowie - działka nr 625
ADRES INWESTYCJI : droga do gruntów rolnych w Marciszowie
INWESTOR : Gmina Marciszów
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Polak
DATA OPRACOWANIA : 30 lipiec 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 lipiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km		
d.1		0,23	km	0,23	
				RAZEM	0,23
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, zjazdów, skrzyżowań, ławy betonowe oporników, krawężników, ścieków z wywozem i kosztami składowania (korytowanie do 15 cm) :	m ³		
d.2		- jezdnia, zjazdy - 700x0,15+18*0,15 - ławy oporników - 463*0,05 - pobocza - 430*0,10 700*0,15+18*0,15+463*0,05+460*0,10	m ³	176,85	
				RAZEM	176,85
3		ELEMENTY ULIC			
3	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,05m ² .	m		
d.3		463,00	m	463,00	
				RAZEM	463,00
4		PODBUDOWY			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. - jezdnia, zjazdy.	m ²		
d.4		700,00+18,00	m ²	718,00	
				RAZEM	718,00
5	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.	m ²		
d.4		718,00	m ²	718,00	
				RAZEM	718,00
6	D-04.02.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm.	m ²		
d.4		718,00	m ²	718,00	
				RAZEM	718,00
5		NAWIERZCHNIE			
7	D-04.03.01	Skropienie (emulsją asfaltową lub asfaltem upłynionym w ilości 0,7-1,0kg/m ²) warstw konstrukcyjnych:	m ²		
d.5		- na podbudowie z kruszywa łamanego - na warstwie wiążącej 718,00	m ²	718,00	
				RAZEM	718,00
8	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 5 cm - AC-16W-35/50.	m ²		
d.5		Warstwa wiążąca na drodze dojazdowej, sięgaczu bocznym. 718,00	m ²	718,00	
				RAZEM	718,00
9	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm - AC-11S-50/70.	m ²		
d.5		Warstwa ściernalna na drodze dojazdowej, sięgaczu bocznym. 718,00	m ²	718,00	
				RAZEM	718,00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	D-04.02.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm	m ²		
d.6		230,00	m ²	230,00	
				RAZEM	230,00
11	D-02.00.00	Roboty ziemne - wykopy pod ścianki czołowe, fundamenty ścianek czołowych.	m ³		
d.6		6,50	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
12	D-03.01.01	Ścianki czołowe z kamienia murowego nieregularnego lub typu "formak" na zaprawie cementowej, ze spoinowaniem zaprawą cementową powierzchni elewacyjnych.	m ³		
d.6		1,0	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
13	D-03.01.01	Fundamenty pod ścianki czołowe z betonu C20/25 o szerokości 40cm i wysokości 80cm.	m ³		
d.6		1,00	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00